

Przedmiar robót

ETAP II

Zagospodarowania terenu na działce 98/88 obr. 13 Nowa Huta w Krakowie - budowa
ogródka jordanowskiego

Data: 2016-04-27

Budowa: Zagospodarowania terenu na działce 98/88 obr. 13 Nowa Huta w Krakowie
- budowa ogródka jordanowskiego

Autor:

mgr inż. Sebastian Kiek - Kosztorysant

Sebastian Kiek
KOSZTORYSANT
mgr inż. Sebastian Kiek
tel. +48 605 060 877

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 201/202/2 Analogia. Wyrównanie terenu	173,0		m3
2	KNR 201/202/2 Analogia. Wykonanie podniesienia terenu - pagórków, plac zabaw IV	51,02		m3
2 Koryta, podbudowy, nawierzchnie - chodniki				
3	KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	459,48		m2
4	KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości - łącznie 31cm	459,48	2,20	m2
5	KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	459,48		m2
6	KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości - łącznie 20cm	459,48	5,00	m2
7	KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa - kostka betonowa niefazowana	458,48		m2
3 Ławy, obrzeża, krawężniki				
8	KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton C 12/15	13,51		m3
9	KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - beton C 12/15	2,78		m3
10	KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 25x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej	343,260		m
4 Wywóz nadmiaru ziemi				
11	KNR 201/211/5 (1) Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	91,42		m3
12	KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5-t	91,42	18,0	m3
13	Oplata za składowanie - ziemia	91,42		m3
5 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - plac zabaw II (dla dzieci starszych)				
14	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Urządzenie do wspinania	1		szt
15	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy	1		szt
16	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - Stół do ping ponga	1		szt
6 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych - plac zabaw III (piaskownica)				
17	Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż - piaskownica okrągła o średnicy 3m wraz z dostawą piasku	1		szt
7 Zieleni				
18	KNR 221/401/5 Wykonanie trawników siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	2 163		m2

KOSZTORYSANT
mgr inż. Sebastian Kiek
tel. +48 605 060 877