

rYSUNEK NR 1 DO NADZORU AUTORSKIEGO NR 01 Z DNIA 21.03.2022  
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ŚCIEŻEK PIESZYCH  
W PARKU RZECZNYM OGRÓD PŁASZÓW

Ścieżki pieszce na terenie całej inwestycji o nawierzchni z betonu czesanego (poza pochylnią oraz placem przy wejściu zgodnie z rysunkiem PARK PLASZOW\_RYS A-1zamienny) oraz nawierzchni mineralno-żywicznej należy wykonać z kostki betonowej brukowej bezfazowej o wymiarach 10 x 20 cm gr. 6cm w kolorze szarym układaną na warstwie podsypki gr. 4 cm z kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 2-8 mm. Należy pod nawierzchnię ścieżek wykonać podbudowę gr. 30 cm z kruszywa łamanego naturalnego:

- warstwa dolna gr. 15 cm o frakcji 0-63 mm,
- warstwa górna gr. 15 cm o frakcji 0-31,5 mm.

#### PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ŚCIEŻEK PIESZYCH – TYPOWY

