
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : Projekt nasadzeń w ramach zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Heiła w Krakowie - Zieleń -
Opcja 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Heiła w Krakowie
dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20– obszar ogródka jordanowskiego
jedn. ew. Podgórze
obręb 47
INWESTOR : Gmina Miejska Kraków-Zarząd Zieleni Miejskiej
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NOWE NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW I ICH NASADZENIE			
1 d.1	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym gl. 30 cm 102,1	m ² m ²	 102,100	
				RAZEM	102,100
2 d.1	KNR 2-21 0411-01 analogia	Przygotowanie terenu pod obsadzenie roślinne w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm 102,1	m ² m ²	 102,100	
				RAZEM	102,100
3 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Klon polny 'Elsrijk' 16-18 cm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Grusza droбноowocowa 'Chanticleer' 16-18 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' 16-18 cm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Budleja Dawida 'Nanho Blue' poj. C5 116	szt. szt.	 116,000	
				RAZEM	116,000
7 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Jaśminowiec 'Biały Karzeł' poj. C3 80	szt. szt.	 80,000	
				RAZEM	80,000
8 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Tawuła brzoźolistna poj. C3 31	szt. szt.	 31,000	
				RAZEM	31,000
9 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; Lilak Meyera 'Palibin' poj. C5 53	szt. szt.	 53,000	
				RAZEM	53,000
10 d.1	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Sosna górská odm. pumilo poj.C5 36	szt. szt.	 36,000	
				RAZEM	36,000
11 d.1	KNNR 6 0404-02 analogia	Obrzeża trawnikowe typu ekobord obrzeże ekobord 78 mm, szpiliki min. 4-5 szt./mb 88,2	m m	 88,200	
				RAZEM	88,200
12 d.1	KNR AT-04 0101-03 analogia	Rozścielanie maty biodegradowalnej pod nasadzeniami 102,1	m ² m ²	 102,100	
				RAZEM	102,100
13 d.1	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie warstwy kory ogrodowej grubość warstwy 5 cm 102,1	m ² m ²	 102,100	
				RAZEM	102,100
2		PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TRAWNIKAMI I ICH ZAKŁADANIE (rekultywacja)			
14 d.2	KNR 2-21 0206-02 z.o. 2.10.	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha 316,1/10000	ha ha	 0,032	
				RAZEM	0,032
15 d.2	KNR 2-21 0411-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm 316,1	m ² m ²	 316,100	
				RAZEM	316,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-21 d.2 0405-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia 316,1/10000	ha ha	 0,032	
				RAZEM	0,032
17	KNR 2-21 d.2 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 316,1/10000	ha ha	 0,032	
				RAZEM	0,032
18	KNR 2-23 d.2 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 316,1/10000	ha ha	 0,032	
				RAZEM	0,032