



STAN ISTNIEJĄCY  
DETAL NAWIERZCHNI PRZY BOISKU  
skala 1:10



	istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej przy boisku
--	istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
--	istniejące warstwy podbudowy

STAN PROJEKTOWANY  
DETAL NAWIERZCHNI PRZY BOISKU  
skala 1:10



	warstwy TYP N2 nawierzchnia EPDM w strefie obok boiska
1,6 cm	nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa <b>typu 2 S (8 mm + 8 mm):</b> - warstwa górna użytkowa EPDM - warstwa z granulatu SBR
3,5 cm ~7 cm	warstwa elastyczna podkładowa ET warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stab. mech. fr. 0-16 mm
--	istniejące warstwy podbudowy

BIURO PROJEKTOWE :			
<b>FDELITA</b> PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Branża: KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA projektant:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PKD/0002/P00K/12	
TEMAT :			
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI W PARKU MAĆKA I DOROTY, W KRAKOWIE NA DZIAŁCE NR 348/22, OBRĘB P-68 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODGÓRZE			
INWESTOR: INVESTOR:			
GMINA MIEJSKA KRAKÓW Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 31-004, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:		FAZA: STAGE:	DATA / DATE:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		PW	02.2022
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
		1:10	
PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ OBOK BOISKA		NUMER RYSUNKU: DRAWING No:  KW-04	