




STAN ISTNIEJĄCY  
DETAL BOISKA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  
skala 1:10



STAN PROJEKTOWANY - PRZEBUDOWA  
DETAL BOISKA O NAWIERZCHNI EPDM  
skala 1:10



DETAL "A" 1:10



- 1 - podsypka cementowo - piaskowa 4cm
- 2 - obrzeże betonowe OB1 8x30cm
- 3 - ława betonowa 20 x 30 cm z oporem 10 x 20 cm beton C12/15

warstwy TYP N1 nawierzchnia EPDM
1,6 cm
nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa <b>typu 2 S (8 mm + 8 mm):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- warstwa górna użytkowa EPDM</li><li>- warstwa z granulatu SBR</li></ul>
3,5 cm
warstwa elastyczna podkładowa ET
4,0 cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70
--
skropienie emulsją asfaltową w il. 0,5kg/m2
--
istniejąca nawierzchnia bitumiczna
--
istniejące warstwy podbudowy

BIURO PROJEKTOWE : <b>FDELITA</b> PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:	
mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0002/P00K/12		
Branża: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA projektant:			
TEMAT :  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI W PARKU MAĆKA I DOROTY, W KRAKOWIE NA DZIAŁCE NR 348/22, OBRĘB P-68 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODGÓRZE			
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 31-004, INVESTOR: PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW			
BRANŻA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		FAZA: STAGE: PW	DATA / DATE: 02.2022
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY PRZECZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA		SKALA: SCALE: 1:10	NR PROJEKTU: PROJECT No: KW-01