

Kraków, dnia 12 października 2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.69.22.BW, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Ogrodu Cisy i Ptasiego Skweru w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Czy 12-miesięczna pielęgnacja zieleni obejmuje również koszenie trawnika? W dokumentacji przetargowej jest mowa wyłącznie o pielęgnacji nowych nasadzeń, zatem czy można przyjąć, że koszenie trawnika nie wchodzi w zakres wspomnianej pielęgnacji?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż prace związane z pielęgnacją gwarancyjną obejmują również koszenie nowo założonych trawników przez okres 12 miesięcy zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2:

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między przedmiarem, a dokumentacją projektową prosimy o wskazanie, który dokument jest dokumentem nadrzędnym.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ punkt 5 opis przedmiotu zamówienia podpunkt 1.9 „Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.”.

Pytanie nr 3:

W przedmiarach brak jest informacji na temat ściółkowania nowych nasadzeń. Czy zakres prac objęty przedmiotowym postępowaniem zawiera ściółkowanie nasadzeń agrotkaniną i/lub korą sosnową?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem zieleni należy wykonać ściółkowanie korą na powierzchni:

- Ogród Cisy: 820,36 m²

- Ptasi Skwer: 275,14 m²

Do ściółkowania należy użyć kory iglastej, przekompostowanej, drobnomielonej. Należy rozłożyć ją równomiernie warstwą o średniej grubości 5 cm (przy

dostosowaniu grubości do poszczególnych gatunków roślin).
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykorzystania agrotkaniny.

Pytanie nr 4:

Proszę o wskazanie właściwych parametrów dla sadzonek graba pospolitego i świdośliwy, gdyż są one różne w przedmiarach i projekcie zieleni,

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż parametry dla graba pospolitego: wys. 300-350 [cm], szkółkowany min. 3x, z bryłą korzeniową Parametry dla świdośliwy: wys. 60 [cm], pojemnik C2, szkółkowana min. 2x.

Pytanie nr 5:

W przypadku wyboru oferty wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego. W związku z powyższym, czy w przypadku pojawienia się rozbieżności między załączonym przedmiarem, a pozostałą dokumentacją przetargową, wykonawca jest zobowiązany do przygotowania własnego kosztorysu ofertowego opartego o ilości wynikające z projektu wykonawczego?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kosztorysu ofertowego opartego o ilości wynikające z projektu wykonawczego oraz odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w toku postępowania przetargowego.

Pytanie nr 6:

W opisie przedmiotu zamówienia dla zakresu podstawowego znajduje się wymiana nawierzchni istniejącego chodnika na płyty betonowe. Ponieważ w dokumentacji przetargowej brak opisu szczegółowego wykonania tej części zakresu przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, czy zakres ten należy wykonać w oparciu o przedmiary z dokumentacji przetargowej wg. kolejnych pozycji:

- a) usunięcie starego chodnika;
- b) korytowanie;
- c) ułożenie obrzeży na ławie betonowej;
- d) wykonania podbudowy wys. 10 cm;
- e) ułożenie nawierzchni z nowych płyt betonowych.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż zakres należy wykonać w oparciu o przedmiary z dokumentacji przetargowej według powyższych pozycji. Należy usunąć stare płyty betonowe oraz rozebrać krawężniki, wykonać korytowanie, wyrównać istniejącą podbudowę tłuczniem sortowanym frakcji 0-31,5mm, zagęścić mechanicznie (grubość warstwy po zagęszczeniu: 10cm), wykonać obrzeża betonowe (30x8cm) na podsypce cementowo-piaskowej, wykonać chodniki z płyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm.

Pytanie nr 7:

Na rysunku PZ-01 dla zakresu podstawowego znajduje się 'łukowata' alejka. W przedmiarach prac oraz opisie zamówienia brak informacji na temat ich wykonania. Czy realizacja przedmiotowej alejki znajduje się w zakresie prac?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykonania „łukowatej alejki” z trawnika systemowego. Należy wykonać trawnik z siewu.

Pytanie nr 8:

W przedmiarach oraz opisie prac dla zakresu podstawowego oraz objętego prawem opcji znajduje się obrzeże stalowe, oddzielające rabaty od trawnika oraz znajdujące się pomiędzy poszczególnymi rabatami. Czy zasadne jest wykonanie takiego obrzeża pomiędzy rabatami, skoro wszystkie rabaty przewidziane są wg projektu zieleni do ściółkowania korą i takie obrzeże pozostanie niewidoczne?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wszystkich obrzeży stalowych.

Pytanie nr 9:

Czy w zakresie prac dla zamówienia znajduje się ściółkowanie korą? W przedmiarze prac brak takiej pozycji, natomiast projekt zieleni przewiduje wykonanie takiej czynności.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem zieleni należy wykonać ściółkowanie korą na powierzchni:

- Ogród Cisy: 820,36 m²

- Ptasi Skwer: 275,14 m²

Do ściółkowania należy użyć kory iglastej, przekompostowanej, drobno mielonej. Należy rozłożyć ją równomiernie warstwą o średniej grubości 5 cm (przy dostosowaniu grubości do poszczególnych gatunków roślin).

Pytanie nr 10:

Proszę podać ilości poszczególnych roślin oraz powierzchnię nasadzeń, gdyż wartości zawarte w przedmiarach różnią się od tych znajdujących się w Opisach zieleni,

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, iż ostateczne ilości roślin i powierzchnie nasadzeń są następujące:

Ogród Cisy:

OZN.	nazwa polska	specyfikacja	powierzchnia	ilość sztuk
Dg	grab pospolity	wys. 300-350 cm obw. 18-22 cm szkółkowany min. 3x, z bryłą korzeniową	-	3 szt.
C	cis pospolity	C2	46 m ²	230 szt.
B1	barwinek pospolity	P9	404 m ²	3636 szt.
B2	barwinek 'Variegata' pospolity	P9	68 m ²	612 szt.
Bp	bluszcz pospolity	P9	300 m ²	1500 szt.

Ptasi Skwer:

OZN.	nazwa polska	specyfikacja	powierzchnia	ilość sztuk
Ro	róża okrywowa SATINA	C3	22 m ²	110 szt.
Lm	lilak Meyera	C2	25 m ²	75 szt.
S	świdośliwa	wys. 60 cm pojemnik C2, szkółkowana min. 2x	-	4 szt.
B1	barwinek pospolity	P9	33 m ²	297 szt.
B2	barwinek pospolity 'Variegata'	P9	36 m ²	324 szt.
Ir	irga rozestłana	C1,5	57 m ²	171 szt.
Tf	trzmielina Fortune'a Coloratus	P9	33 m ²	165 szt.
Sd	śnieguliczka Doorenbosa	C2	16 m ²	48 szt.
Bp	bluszcz pospolity	P9	50 m ²	250 szt.

Pytanie nr 11:

Czy jest możliwość przesunięcia terminu złożenia ofert?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, iż termin złożenia ofert został przesunięty na 18.10.2022r., przy

czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsce pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12:

Proszę o podanie poprawnej ilości roślin, które należy nasadzić przy realliacji zadania pn.: "Ogród Ciszy", ponieważ istnieją rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w opisie do projektu zieleni a projektem nasadzeń.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w punkcie 10.

Pytanie nr 13:

Proszę o przesłanie karty katalogowej dla tablicy informacyjnej i regulaminowej.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wprowadzenia tablicy informacyjnej i regulaminowej.

Pytanie nr 14:

Proszę o uzupełnienie kart katalogowych małej architektury: ławek, koszy i hamaków o informację dotyczącą kolorów.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający informuje, iż karty katalogowe stanowią załącznik do odpowiedzi natomiast projektowane elementy stalowe są lakierowane na kolor RAL 9004.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **18 października 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 4

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **16 listopada 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz modyfikacje do SWZ wraz z załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na dzień **18 października 2022r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.