

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parku linearnego przy ul. Lublańskiej w Krakowie - budowlany
ADRES INWESTYCJI : Działka o nr 1002/8, 955/13, 953/19, 1246 obr. S-23, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie
INWESTOR : Gmina Miejska Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grażyna Sulek
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Rozebranie ław z betonu	m ³		
d.1	0812-03				
	analogia				
		10,00*0,60	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 20 km	m ³		
d.1	1105-01				
	1105-02				
		6,00	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
2		NAWIERZCHNIA DREWNIANA			
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0212-06				
		57,00*0,35	m ³	19,950	
				RAZEM	19,950
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m ³		
d.2	0108-06				
	0108-08				
		19,95	m ³	19,950	
				RAZEM	19,950
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02				
		57,00	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
6	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0202-01				
		57,00	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2	0114-07				
	0114-08				
		57,00	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0202-05				
		57,00	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
9	kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż nawierzchni drewnianej	m ²		
d.2					
		57,00	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
10	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż obrzeży stalowych	m		
d.2					
		159,00	m	159,000	
				RAZEM	159,000
3		MAŁOWANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH			
11	KNR 2-31	Ręczne malowanie grafiki na istniejącym chodniku z płyt betonowych	m ²		
d.3	0706-07				
	analogia				
		99,00	m ²	99,000	
				RAZEM	99,000
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
12	kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - ławka z oparciem	szt		
d.4					
		6,00	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
13	kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - Stojak rowerowy	szt		
d.4					
		14,00	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
14	kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - Kosz na odpady	szt		
d.4					
		9,00	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
15	kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - Tablica informacyjna - Budżet Obywatelski	szt		
d.4					
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000