

Kraków, dnia 17 sierpnia 2023r.

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.66.23.BW, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania pn.: „Spotkajmy się na podwórku” – rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienia, projekt (opis + rysunek) przewiduje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, natomiast w przedmiarze brak jest tej pozycji - prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tej właśnie nawierzchni. Jeśli tak, prosimy o aktualizację przedmiaru.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowych nie jest objęta przedmiotem zamówienia. W celu uzupełnienia informacji dot. zakresu prac przewidzianych do realizacji w ramach zakresu podstawowego oraz zakresów objętych prawem opcji, zostaje zamieszczony załącznik graficzny „zał. 1 Zakres os. Hutnicze”.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o wyjaśnienia, projekt (opis + rysunek) przewiduje wykonanie schodów z prefabrykowanych stopni oraz schody z lastryka, natomiast w przedmiarze brak jest tej pozycji - prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie schodów. Jeśli tak, prosimy o aktualizację przedmiaru.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, iż zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem obejmuje wykonanie schodów terenowych oraz schodów z lastryka. Przedmiary mają charakter poglądowy i podstawą do oszacowania kosztów realizacji inwestycji jest projekt, niezależnie od powyższego zostaje zamieszczony nowy przedmiar „1. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- podstawa 16.08.2023”.

#### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o wyjaśnienia, w przedmiarze brak jest pozycji dot. wymiany istniejącej kanalizacji kablowej z bloczków betonowych poprzez rozebranie (rozbięcie) bloczków, zabezpieczenie istniejących kabli rurą dwudzielną AROT 110 PS oraz wykonanie nowej kanalizacji z rury HDPE 110/6,3. kanalizacji kablowej - prosimy o aktualizację przedmiaru.

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż przedmiary mają charakter poglądowy i podstawą do oszacowania kosztów realizacji inwestycji jest projekt, niezależnie od powyższego zostaje zamieszczony nowy przedmiar „1. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- podstawa 16.08.2023”, „2. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- opcja 16.08.2023” oraz mapa z zaznaczonymi odcinkami sieci teletechnicznej „zał. 2 zakres os. Hutnicze- zabezpieczenia sieci”, którą należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi TTISKIU-46069/21/SG z dnia 16 listopada 2021r.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o wyjaśnienia, w przedmiarze brak jest pozycji dot. progów zwalniających U16d, luster U18a, znaków dot. osób niepełnosprawnych D18a i T29, znaku przekreślona droga wewnętrzna D-47 - prosimy o aktualizację przedmiaru.

### **Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zatwierdzonym przez ZDMK projektem organizacji ruchu oraz załączonym do postępowania przedmiarem „1. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- podstawa 16.08.2023” należy zamontować:

- a) pozycja 38 d.5.2- 5 szt. znaków T22,
- b) pozycja 39 d.5.2- 2 szt. B-43, 2 szt- B-44- łącznie 4 szt.
- c) pozycja 40 d.5.2- należy przetawić istniejące znaki, w tym: D-18a- 5 szt., T-29- 5 szt., D-47- 1 szt. U-18a- 2 szt.

Zamawiający informuje, iż przedmiary mają charakter poglądowy i podstawą do oszacowania kosztów realizacji inwestycji jest projekt, niezależnie od powyższego zostaje zamieszczony nowy przedmiar „1. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- podstawa 16.08.2023” z uzupełnioną pozycją zawierającą zakup, dostawę i montaż progów zwalniających.

### **Pytanie nr 5:**

Czy w kosztorysie ofertowym należy skalkulować zabezpieczenie sieci średniego i niskiego napięcia, jak wynika z uzgodnień z zarządcą sieci elektroenergetycznych.

### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie ofertowym należy skalkulować zabezpieczenie sieci niskiego napięcia, zgodnie z uzgodnieniem branżowym TD/OKR?OMD/2021-12-20/0000001 z dnia 20.12.2021r. Przedmiary mają charakter poglądowy i podstawą do oszacowania kosztów realizacji inwestycji jest projekt, niezależnie od powyższego zostaje zamieszczony nowy przedmiar „1. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- podstawa 16.08.2023”, „2. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- opcja 16.08.2023” oraz mapa z zaznaczonymi odcinkami sieci teletechnicznej „zał. 2 zakres os. Hutnicze- zabezpieczenia sieci”.

### **Pytanie nr 6:**

Czy w zakresie przetargu leży wykonanie jedynie renowacji zewnętrznej murków kamiennych tarasu (jak wynika z programu konserwatorskiego), czy rozłamane i spękane na całej wysokości murki należy rozebrać, odizolować od podsiąkania i wymurować na nowo.

### **Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, iż renowację murków tarasu należy przeprowadzić zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich tarasu przy bloku nr 4, zlokalizowanego na os. Hutniczym na działce o nr. ewid. 15/3, obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta ( os. Hutnicze\_PPK\_cz.2), zgodnie z którym należy uzupełnić braki w konstrukcji murków zgodnie z formą i technologią murków pierwotnych.

Zamawiający podkreśla, iż przed przystąpieniem do prac związanych z renowacją murków należy uzyskać akceptację proponowanych materiałów przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z pozwoleniem nr 1291/21 z dnia 09.12.2021r.

**Pytanie nr 7:**

Czy w zakresie przetargu leży wykonanie jedynie renowacji zewnętrznej podmurówki ogrodzenia (jak wynika z programu konserwatorskiego), czy rozłamaną i splekaną na całej wysokości podmurówkę należy rozebrać, odizolować od podsiąkania i wymurować na nowo.

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, iż renowację podmurówki ogrodzenia należy przeprowadzić zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich tarasu przy bloku nr 4, zlokalizowanego na os. Hutniczym na działce o nr. ewid. 15/3, obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta (os. Hutnicze\_PPK\_cz.2), zgodnie z którym należy uzupełnić braki w konstrukcji murków zgodnie z formą i technologią murków pierwotnych. Zamawiający podkreśla, iż przed przystąpieniem do prac związanych z renowacją murków należy uzyskać akceptację proponowanych materiałów przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z pozwoleniem nr 1291/21 z dnia 09.12.2021r.

**Pytanie nr 8:**

Czy zakres przetargu obejmuje remonty schodów znajdujących się w ciągach pieszych, przy których należy wykonywać balustrady.

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający informuje, iż zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem obejmuje wykonanie schodów terenowych oraz schodów z lastriko. Przedmiary mają charakter poglądowy i podstawą do oszacowania kosztów realizacji inwestycji jest projekt, niezależnie od powyższego zostaje zamieszczony nowy przedmiar „1. Os. Hutnicze- drogowe bez asfaltu- podstawa 16.08.2023”.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do SWZ wraz z załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na dzień 22 sierpnia 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.