

Przedmiar robót

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XIV

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Kod CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112330-7 Rekultywacja terenu

Inwestor: **Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie**

30-542 Kraków ul. Za Torem 22

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XIV		
1	Rozdział	Budowa chodnika na działkach nr 118/5, 118/47, 120/3 i 288/2		
1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*3	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m
1.2	Element	NAWIERZCHNIE		
1.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(43+32)*1,5	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m2
1.2.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości, DODATKOWE 10CM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.500	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m2
1.2.3	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III, WRAZ Z UTYLIZACJĄ		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.500*0,3	33,750000	
		RAZEM:	33,750000	m3
1.2.4	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km, DODTKOWE 19 KM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33.750	33,750000	
		RAZEM:	33,750000	m3
1.2.5	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.500	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m2
1.2.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm, KRUSZYWO FRAKCJI 0/63 MM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.500	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m2
1.2.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm, KRUSZYWO FRAKCJI 0/31,5MM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.500	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m2
1.2.8	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości, KRUSZYWO FRAKCJI 0/31,5MM, DODATKOWE 7CM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.500	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m2
1.2.9	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(43+32)*2+3+3	156,000000	
		RAZEM:	156,000000	m
1.2.10	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, BETON C12/15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		156.000*0,03	4,680000	
		RAZEM:	4,680000	m3
1.2.11	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.500	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3	Element	ROBOTY PORZĄDKOWE		
1.3.1	KNR 221/213/1 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2-cm, ziemia żyzna R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(156*0,5)/10000	0,007800	
		RAZEM:	0,007800	ha 0,008
1.3.2	KNR 221/213/2 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1-cm, ziemia żyzna, DODATKOWE 8CM R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0.008	0,008000	
		RAZEM:	0,008000	ha 0,008
1.3.3	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		156*0,5	78,000000	
		RAZEM:	78,000000	m2 78,000