

Przedmiar robót

ZZM/DIR/W-VIII-4/23 Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII

Budowa: **Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy budynkami ul. Rostworowskiego 7 i ul. Kobierzyńską 67 w Krakowie na działce nr 65/33 obręb P-31 Podgórze**

Lokalizacja: **dz. 65/33 obręb P-31, jedn. ewid. Podgórze**

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45112330-7 Rekultywacja terenu

Inwestor: **Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZZM/DIR/W-VIII-4/23 Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII		
1	Rozdział	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy budynkami ul. Rostworowskiego 7 i ul. Kobierzyńską 67 w Krakowie na działce nr 65/33 obręb P-31 Podgórze		
1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30' cm na podsypce piaskowej	m	198,60
1.1.2	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		198.60*0,03	5,958000	
		RAZEM:	5,958000	m3
1.1.3	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7' cm na podsypce piaskowej	m2	202,20
1.1.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1' km, WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ		
		Wyliczenie ilości robót:		
		198.60*0,3*0,15+5.96+202.20*0,1*0,2	18,941000	
		RAZEM:	18,941000	m3
1.1.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km, DODATKOWE 19 KM Krotność=19		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18.94	18,940000	
		RAZEM:	18,940000	m3
1.2	Element	NAWIERZCHNIE		
1.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20	202,200000	
		RAZEM:	202,200000	m2
1.2.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości, DODATKOWE 10 CM Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20	202,200000	
		RAZEM:	202,200000	m2
1.2.3	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1' km, grunt kategorii III, WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20*0,3	60,660000	
		RAZEM:	60,660000	m3
1.2.4	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km, DODATKOWE 19 KM Krotność=19		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60.66	60,660000	
		RAZEM:	60,660000	m3
1.2.5	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20	202,200000	
		RAZEM:	202,200000	m2
1.2.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm, KRUSZYWO FRAKCJI 0/63 MM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20	202,200000	
		RAZEM:	202,200000	m2
1.2.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm, KRUSZYWO FRAKCJI 0/31,5MM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20	202,200000	
		RAZEM:	202,200000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.8	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości, DODATKOWE 2 CM Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20	202,200000	
		RAZEM:	202,200000	m2 202,20
1.2.9	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		198.60	198,600000	
		RAZEM:	198,600000	m 198,60
1.2.10	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, obrzeża, palisadę , betonowa z oporem z betonu C12/15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		198.60*0,03	5,958000	
		RAZEM:	5,958000	m3 5,96
1.2.11	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, beżowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		202.20	202,200000	
		RAZEM:	202,200000	m2 202,20
1.3	Element	ROBOTY PORZĄDKOWE		
1.3.1	KNR 221/213/1 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2' cm, ziemia żyzna R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	81,70
1.3.2	KNR 221/213/2 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1' cm, ziemia żyzna, DODATKOWE 8 CM R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=8		
		Wyliczenie ilości robót:		
		81.70	81,700000	
		RAZEM:	81,700000	m2 81,70
1.3.3	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		81.70	81,700000	
		RAZEM:	81,700000	m2 81,70